



নোয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি  
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।



ISO 9001:2015 Certified

টেলিফোন ও ফ্যাক্সঃ ০৩২১-৫২২১১২, অভিযোগ কেন্দ্রঃ ০৩২১-৫১৫৫৯, ই-মেইলঃ gm.noa.pbs@gmail.com, Web:www.pbs.noakhali.gov.bd

স্মারক নং- ২৭.১২.৭৫০৭.৫৩১.০৭.০১৩.২১. ৬৫৭৬

তারিখঃ

২২/০৯/২০২১ খ্রিঃ

১৪/০৬/১৪২৮ বঙ্গাব্দ

মেসার্স.....

**বিষয়ঃ জরুরী ভিত্তিতে ৩৩ কেভি সোর্স লাইন Thrust Boring করে রাস্তা ক্রসিং এর জন্য প্রাক্কলন/দর প্রদান সংক্রান্ত।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র পবিসের আওতায় বেগমগঞ্জ সুইচিং স্টেশন হতে কবিরহাট পর্যন্ত নির্মাণাধীন ৩৩ কেভি ফিডারটি নোয়াখালী টু ফেনী (বড় পোল সংলগ্ন ব্রিজের পাশে) ফোরলেন রাস্তা ক্রসিং করে নির্মাণ করা প্রয়োজন। উক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য মোট চারটি ক্যাবল Thrust Boring করে HDPE পাইপের মাধ্যমে রাস্তা ক্রসিং করতে হবে। উক্ত কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাপবিবো/পবিসের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সীলমোহরকৃত খামে ডাকযোগে অথবা সরাসরি আগামী ১০/১০/২০২১ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ০৫.০০ ঘটিকার মধ্যে নোয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার বরাবর নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী প্রাক্কলন/দর প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

Item No	Name of section	Description	Quantity		Unit	Rate	Remarks
			Schedule	Probable			
1	2	4	5	6	7	8	
1	Thrust Boring	Thrust Boring (Horizontal Directional Drilling with HDPE Pipe) by Hydraulic Machine (Noakhali to Feni Main Road Crossing)	800	800.00	M		
2	HDPE Pipe	HDPE পাইপ ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহ করতে হবে। পাইপের মিনিমাম Thickness 9.50 মি.মি হতে হবে এবং পাইপের মধ্যে ক্যাবল প্রবেশের পর ৪০% জায়গা ফাঁকা থাকতে হবে। গ্রাউন্ড লেভেল হতে সর্বনিম্ন ৫ মি গভীরে পাইপ স্থাপন করতে হবে।(পাইপ জয়েন্ট করণসহ)	600	600	M		
3	Sand Filling.	Sand Filling in foundation having F.M 0.5 to 0.8 in 150mm layers including leveling. All complete and accepted by the Engineers. (HDPE পাইপ এবং Cable প্রবেশ এবং বাহির করার জন্য প্রয়োজনীয় গর্ত করণ ও তা ভরাট করণ)	150	150	Cu. M		
4	Misc Assembly Units	Misc Assembly Units, TM 5-16	20.00	12.00	Nos		
5	Misc Assembly Units	Misc Assembly Units, Supply & Installation of Galvanized Clamp for 4 Nos u.cable Hanging in two side	01 Lot	01 Lot	Lot		
6	Cable Carrying	ভান্ডার হইতে সাইট পর্যন্ত ৩৩ কেভি ক্যাবল পরিবহন।(cable supply by P.B.S)	1200.00	1200.00	M		
7	Laying and processing for Hanging Top of the pole	Laying ও গ্রাউন্ড লেভেল হতে পোলের মাথায় ক্যাবল স্থাপন করা সহ। 33KV Single-Core (One Feeder + One spare cable (cable supply by P.B.S)	800	700	M		
8	Cable Joint	ভূমির নিচে/ উপরে স্ট্রেইট থ্রু জয়েন্ট স্থাপন উল্লেখিত কাজ ছাড়া জয়েন্টিং পিট রক্ষণাবেক্ষণ, ক্যাবল হিট শ্রিংক/হটপোরিং/কোল্ড পোরিং, লাইটিং, সেক্টি ক্যারিয়ার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। (ক্যাবল জয়েন্ট কাজে ব্যবহৃত Heat Shrink, এর সকল মালামাল সরবরাহ করতে হবে)	50.000	08.000	Nos		
9	PG Clamp and Copper Lux	PG Clamp, D-Clamp and Copper Lux for underground Cable For Connecting with Overhead Line .(As Requir)	01 Lot	01 Lot	Lot		
Total Amount TK=							

বিঃ দ্রঃ মোট ০৪ টি সিজেল ফেজের ৩৩ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল রাস্তা ক্রসিং করে এক পার্শ্ব হতে অন্য পার্শ্ব নিয়ে পোলের মাথায় ফিটিং করতে হবে। ৩ ফেজ হতে অন্য ফেজের দূরত্ব সর্বনিম্ন ২ ফুট হতে হবে। খোলা অবস্থায় কোন দরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না অবশ্যই সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র প্রদান করতে হবে। ১০/১০/২০২১ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ০৫.০০ ঘটিকার পর কোন দরপত্র গ্রহণ করা হবে না।

(প্রকৌ মোঃ গোলাম মোস্তফা)  
জেনারেল ম্যানেজার

অনুলিপিঃ (সদয় অগ্রগতির জন্য) জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়ঃ

- ০১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম জোন, বাপবিবো, চট্টগ্রাম।
- ০২। পরিচালক, সিস্টেম অপারেশন (কেঃ অঞ্চল), বাপবিবো, ঢাকা।
- ০৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো, নোয়াখালী।
- ০৪। এজিএম প্রশাসন, নপবিস। [(প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন)]
- ০৫। অফিস কপি/ মাস্টার কপি।

(প্রকৌ মোঃ গোলাম মোস্তফা)  
জেনারেল ম্যানেজার