



নোয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
প্রশাসন বিভাগ

gm.noa.pbs@gmail.com



নম্বর: ২৭.১২.৭৫০৭.৫৩১.০১.০৩৮.১৯.১৭১

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ২৭ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

রিকয়েস্ট ফর কোটেশন (RFQ) পদ্ধতিতে কনস্ট্রাকশন কাজ (ব্রিক ওয়াল নির্মাণ ও থাই জানালা স্থাপন) করণের পুনঃ দরপত্র বিজ্ঞপ্তি দরপত্র নং ৭১/২০২৩-২৪।

নোয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর সদর দপ্তর ক্যাম্পাসে ওয়ার্কসপের সামনের অংশে এবং ওপেন ইয়ার্ড স্টোর শেডের পূর্ব পার্শ্বে ব্রিক ওয়াল নির্মাণ করণের নিমিত্তে বাংলাদেশী প্রকৃত প্রস্তুতকারী/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নিজস্ব লেটার হেড প্যাডে (কোন প্রকার ফটোকপি গ্রহনযোগ্য হবে না) নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতিতে (RFQ) সীলমোহরকৃত খামে দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

Item No	Description of item	Unit	Quantity	Unit Price	Total Price
1	2	3	4	5	6 = 4×5

1	<p>10 Inch Brick Pillars & Brick Wall: Brick works of width one brick or one and a half brick length of first class bricks with cement sand (F.M. 1.2) mortar (1:6) in superstructure including raking out joints, filling the interstices with mortar, cleaning and soaking the bricks at least for 24 hours before use and washing of sand, necessary scaffolding, curing at least for 7 days etc. all complete (measurement to given as 250 mm width for one brick length and 375 mm for one brick and a half brick length) and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/B-M) In ground floor.</p>	Cum	6.00		
---	--	-----	------	--	--

2	<p>5 Inch Brick Wall: 125 mm brick works with first class bricks with cement sand (F.M. 1.2) mortar (1:4) and making bond with connected walls including necessary scaffolding, raking out joints, cleaning and soaking the bricks for at least 24 hours before use and washing of sand, curing at least for 7 days in all floors including cost of water, electricity and other charges etc. all complete and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-I/B-M) in ground floor</p>	sqm	52.00		
---	--	-----	-------	--	--

3	Brick wall plaster: Minimum 12 mm thick cement sand (F.M. 1.2) plaster with neat cement finishing to dado with cement (1:4) up to 150 mm including washing of sand, finishing the edges and comers and curing at least for 7 days, cost of water, electricity, scaffolding and other charges etc. all complete in all respect as per	sqm	104		
4	লোহার গ্রীল ও থাই জানালাঃ সাইজ ৪.৫'x৫', লোহার ১৬mm স্কয়ার বার দিয়ে গ্রিল ও কফি কালার ফ্রেম এবং উন্নতমানের সাদা গ্লাসের থাই জানালা।	pcs	01		

কথায়ঃ-----|

দরপত্র গ্রহণ ও খোলার স্থান

ক) সদর দপ্তর, নোয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী
খ) পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (দক্ষিণাঞ্চল) পরিদপ্তর, বাপবিবো, খিলক্ষেত, ঢাকা।

সময়সূচি

দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ, বার ও সময় : ০৩ জুন ২০২৪ খ্রিঃ রোজ সোমবার বেলা ১২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত।
দরপত্র খোলার তারিখ, বার ও সময় : ০৩ জুন ২০২৪ খ্রিঃ রোজ সোমবার বেলা ১২:০৫ ঘটিকা পর্যন্ত।

শর্তাবলীঃ

- ০১। আগ্রহী দরদাতাগন অফিস চলাকালীন সময়ে নোয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তর হতে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন এবং দরপত্র বিজ্ঞপ্তি অত্র পবিসের ওয়েব সাইড www.pbs.noakhali.gov.bd এ দেখতে পারবেন।
- ০২। দরদাতাগনকে দরপত্রের সহিত হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, ব্যাংক সলভেন্সী, ভ্যাট নিবন্ধন এবং আয়কর সনদ পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।
- ০৩। **দরপত্রের খামের উপর স্পষ্টাক্ষরে কনস্ট্রাকশন কাজ (ব্রিক ওয়াল নির্মাণ ও থাই জানালা স্থাপন) এর দরপত্র" কথাটি উল্লেখ করতে হবে।**
- ০৪। দরপত্র সম্পর্কে কারো কোন জিজ্ঞাসা থাকলে/ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে দরপত্র দাখিলের নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে ০৩ (তিন) দিন পূর্বে উল্লেখিত ঠিকানায় লিখিতভাবে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ০৫। একাধিক দরদাতা প্রতিষ্ঠানের দাখিলকৃত দর যদি একই হয় সেক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী লটারির মাধ্যমে দরদাতা নির্বাচন করা হবে।
- ০৬। কনস্ট্রাকশন কাজ সংক্রান্ত যাবতীয় মালামাল অত্র পবিসের সদর দপ্তর ক্যান্সাসে নিজ ব্যয়ে পরিবহন পূর্বক কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
- ০৭। দরপত্র কোন প্রকার কাটাকাটি/ঘষামাজা গ্রহণযোগ্য হবে না। অসম্পূর্ণ দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

- ০৮। কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদানের সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে স্পেসিফিকেশান অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পাদন করতে হবে। কার্যাদেশে বর্ণিত মালামাল/নির্মান কাজ নির্ধারিত সময়ে সরবরাহে ব্যর্থ হলে প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য কার্যাদেশের মোট মূল্যের ১% এর ১/১০ অংশ হিসেবে জরিমানা আরোপযোগ্য হবে। এই ধরনের বিলম্ব মাসুল কার্যাদেশে লিখিত মোট মূল্যের ১০% (দে শতাংশ) এর অধিক হবে না।
- ০৯। সন্তোষজনকভাবে কাজ সম্পন্নকরার পর চালান ও বিল দাখিলের প্রেক্ষিতে প্রত্যয়ন সাপেক্ষে একাউন্টস পেয়ী-চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হবে।
- ১০। কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের বিল হতে সরকারী নিয়মানুযায়ী ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হবে।
- ১১। কোন কারণ ব্যতিরেকে এতদ সংক্রান্ত যে কোন দরপত্র বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষিত। শর্তাবলীতে উল্লেখ নাই এমন যে কোন বিষয়ে অত্র পবিস কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হবে।

Zahir

২৭-০৫-২০২৪

মোঃ জাকির হোসেন

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার

নম্বর: ২৭.১২.৭৫০৭.৫৩১.০১.০৩৮.১৯.১৭১/১ (১০)

তারিখ: ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ
২৭ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা পরিচালন (দক্ষিণ অঞ্চল) পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড;
- ২। জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী;
- ৩। পুলিশ সুপার, পুলিশ সুপার, পুলিশ সুপারের কার্যালয়, নোয়াখালী;
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম জোন, বাপবিবো, চট্টগ্রাম;
- ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প বিভাগ, বাপবিবো, নোয়াখালী;
- ৬। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার.....পবিস-১/২/৩/৪;
- ৭। ডিজিএম-কবিরহাট/চাটখিল/সেনবাগ/সোনাইমুড়ী/কোম্পানীগঞ্জ/সোনাপুর/সুবর্ণচর জোনাল অফিস, কারিগরী- সদর দপ্তর, নপবিস।;
- ৮। এজিএম (আইটি-১), আইটি বিভাগ, নোয়াখালী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি;
- ৯। নোটিশ বোর্ড, নপবিস এবং
- ১০। অফিস কপি/মাষ্টার কপি।



Zahir

২৭-০৫-২০২৪

মোঃ জাকির হোসেন

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার